

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1 Boisko do koszykówki - obramowanie					
1	KNR 2-31	Ława pod obrzeże betonowa zwykła 28 x 18cm.	m ³		
d.1	0402-03	0.24*0.15*86	m ³	3.10	
				RAZEM	3.10
2	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na ławie betonowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m		
d.1	0407-05	(28+15)*2	m	86.00	
				RAZEM	86.00
2 Nawierzchnia					
3	KNNR 6	Oczyszczenie ręczne nawierzchni bitumicznych	m ²		
d.2	1005-03	28*15	m ²	420.00	
				RAZEM	420.00
4	KNR 2-02	Wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego z materiału (np. conipur SP } gr 13mm. (3+10) na podkładzie z (np.conipuru ET) na podłożu asfaltowym	m ²		
d.2	1117-04	28*15	m ²	420.00	
	analogia			RAZEM	420.00
5	KNR 2-31	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych farbą chlorokauczkową	m ²		
d.2	0706-01	4.3	m ²	4.30	
				RAZEM	4.30
3 Boisko do siatkówki i tenisa - fundamenty pod tuleje i obramowanie boiska					
6	KNR 2-21	Fundamenty pod słupki do siatkówki i tenisa ziemnego z betonu żwirowego B-20 z wykonaniem wykopów, osadzeniem uchwytów i zasypaniem	m ³		
d.3	0601-05	0.85	m ³	0.85	
				RAZEM	0.85
7	KNR 2-31	Osadzenie tulei aluminiowych z pokrywami do siatkówki ręcznej i tenisa ziemnego	szt.		
d.3	0702-03	4	szt.	4.00	
	analogia			RAZEM	4.00
8	KNR 2-31	Ława pod obrzeże betonowa zwykła 28 x 18cm.	m ³		
d.3	0402-03	0.24*0.15*100	m ³	3.60	
				RAZEM	3.60
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na ławie betonowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m		
d.3	0407-05	(32+18)*2	m	100.00	
				RAZEM	100.00
4 Nawierzchnia					
10	KNNR 6	Oczyszczenie ręczne nawierzchni bitumicznych	m ²		
d.4	1005-03	32*18	m ²	576.00	
				RAZEM	576.00
11	KNR 2-02	Wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego z materiału (np. conipur SP } gr 13mm. (3+10) na podkładzie z (np.conipuru ET) na podłożu asfaltowym	m ²		
d.4	1117-04	32*18	m ²	576.00	
	analogia			RAZEM	576.00
12	KNR 2-31	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych farbą chlorokauczkową	m ²		
d.4	0706-04	0.87	m ²	0.87	
				RAZEM	0.87
5 Wyposażenie boiska					
13		Dostawa i montaż słupków stalowych malowanych proszkowo do siatkówki kpl.			
d.5	wycena indywidualna	ręcznej z napinaczem śrubowym siatki + siatka gr.3mm.			
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
14		Dostawa i montaż słupków z naciągami śrubowymi do tenisa ziemnego + siatka gr.3mm.			
d.5	wycena indywidualna				
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00