

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Wykonanie obiektów małej architektury na terenie dz. ew. nr 27/3 w miejscowości Lewkowo Stare				
1.1		Tablica informacyjna				
1.1.1	45100000-8	Roboty przygotowawcze i roboty ziemne				
1	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³	1.280	0.00	0.00
d.1.1.						
1						
2	KNR 2-01 0125-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem	m ²	1.280	0.00	0.00
d.1.1.						
1						
3	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m ³	1.280	0.00	0.00
d.1.1.						
1						
4	KNR 2-01 0415-02	Rozplantowanie ręcznej ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu III	m ³	1.280	0.00	0.00
d.1.1.						
1						
1.1.2	45400000-1	Roboty fundamentowe				
5	KNR 19-01 0406-02	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - słupy	m	6.800	0.00	0.00
d.1.1.	analogia					
2						
6	KNR 2-23 0310-07	Ustawienie w gotowych otworach konstrukcji tablicy	szt.	2.000	0.00	0.00
d.1.1.	analogia					
2						
1.1.3	45422000-1	Roboty ciesielskie				
7	KNR 19-01 0406-03	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - powierzchnia tablicy z tarcicy struganej	m	10.080	0.00	0.00
d.1.1.	analogia					
3		Deski 4x10 Legar 10x20 Legar okraglak fi 6				
8	KNR 19-01 0406-05	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - podstawa daszku	m	1.520	0.00	0.00
d.1.1.	analogia					
3		Legar 6x10 0,76m*2				
9	KNR 19-01 0406-05	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - oczepty	m	0.800	0.00	0.00
d.1.1.	analogia					
3		0,4m*2				
1.1.4	45261000-4	Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych				
10	KNR-W 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe długości do 4,5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³	0.006	0.00	0.00
d.1.1.	03					
4						
11	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m ²	1.760	0.00	0.00
d.1.1.						
4						
12	KNR-W 2-02 0408-03	Kontrłaty zwykłe długości do 4,5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³	0.012	0.00	0.00
d.1.1.	03					
4	analogia					
13	KNR-W 2-02 0408-03	Kontrłaty zwykłe długości do 4,5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³	0.012	0.00	0.00
d.1.1.	03					
4	analogia					
14	TZKNBK VI 31	Krycie dachu gontami o szerokości o szerokości 8cm z rowkiem na gotowym łączeniu, z wysunięciem szeregu grzbietowego, przecięciem gontów w narożach, i zagłębieniach, dł. gontów 35cm Przyjęto 2,7m ² gontów na 1m ² dachu	m ²	1.760	0.00	0.00
d.1.1.						
4						
15	KNR 19-01 0527-04	Impregnacja gontów przez trzykrotne smarowanie	m ²	1.760	0.00	0.00
d.1.1.						
4						
16	KNR 2-02 0409-06	Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m ³	0.009	0.00	0.00
d.1.1.						
4						
1.2		Wiata ogniskowa z miejscem ogniskowym				
1.2.1	45100000-8	Roboty przygotowawcze i roboty ziemne				
17	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³	0.736	0.00	0.00
d.1.2.						
1						
18	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	80.000	0.00	0.00
d.1.2.						
1		Teren pod wiatą na naiwierzchnię utwardzoną				
19	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat. III	m ³	0.230	0.00	0.00
d.1.2.						
1						
1.2.2	45400000-1	Roboty fundamentowe				
20	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	0.037	0.00	0.00
d.1.2.						
2						
21	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu. Beton B20	m ³	0.883	0.00	0.00
d.1.2.						
2						
22	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu Beton B20	m ³	0.360	0.00	0.00
d.1.2.						
2						
23	KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m ²	0.736	0.00	0.00
d.1.2.						
2						
24	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	0.883	0.00	0.00
d.1.2.						
2						
25	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²	80.000	0.00	0.00
d.1.2.						
2						
1.2.3	45422000-1	Roboty ciesielskie				
26	KNR 19-01 0406-02	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - słupy okraglaki fi 25cm	m	14.500	0.00	0.00
d.1.2.	analogia					
3		2,9m*5				
27	KNR 19-01 0406-02	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - zastrzały 16x18	m	15.000	0.00	0.00
d.1.2.	analogia					
3		1,5m10				
28	KNR 19-01 0406-02	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - kleszcze 10/14	m	5.960	0.00	0.00
d.1.2.	analogia					
3		Kleszcze 10/14 dł. 298cm deska obrzynana 2,98m*2				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
29 d.1.2. 3	KNR 19-01 0406-02 analogia	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - kleszcze 10/14 Kleszcze 10/14 dl. 90cm deska obrzynana 0,9m*6	m	5.400	0.00	0.00
30 d.1.2. 3	KNR 19-01 0406-02 analogia	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - kleszcze 10/14 Kleszcze 10/14 dl. 134cm deska obrzynana 1,34m*2	m	2.680	0.00	0.00
31 d.1.2. 3	KNR 19-01 0406-02 analogia	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - kleszcze 10/14 Kleszcze 10/14 dl. 168m deska obrzynana 1,68m*6	m	10.080	0.00	0.00
32 d.1.2. 3	KNR 19-01 0406-02 analogia	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - blat stołu deska obrobiona 30x5x560cm 5,6m*6	m	33.600	0.00	0.00
33 d.1.2. 3	KNR 19-01 0406-02 analogia	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - siedzisko ławki deska obrobiona 35x8x598cm 5,98m*2	m	11.960	0.00	0.00
34 d.1.2. 3	KNR 19-01 0406-02 analogia	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - siedzisko ławki deska obrobiona 35x8x416cm 4,16m*2	m	8.320	0.00	0.00
1.2.4	45261000-4	Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych				
35 d.1.2. 4	KNR 2-02 0406-06	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.	0.224	0.00	0.00
36 d.1.2. 4	KNR 2-02 0406-06	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.	0.193	0.00	0.00
37 d.1.2. 4	KNR 2-02 0406-06	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.	0.147	0.00	0.00
38 d.1.2. 4	KNR 19-01 0406-02 analogia	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - kleszcze 10/14 Kleszcze 10/14 dl. 190cm deska obrzynana 1,9m*8	m	15.200	0.00	0.00
39 d.1.2. 4	KNR 19-01 0406-02 analogia	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - kleszcze 10/14 Kleszcze 10/14 dl. 202cm deska obrzynana 2,02m*2	m	4.040	0.00	0.00
40 d.1.2. 4	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	0.499	0.00	0.00
41 d.1.2. 4	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	0.079	0.00	0.00
42 d.1.2. 4	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	0.051	0.00	0.00
43 d.1.2. 4	KNR 2-02 0408-07	Krokwie narożne i koszarowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	0.099	0.00	0.00
44 d.1.2. 4	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej Deski od spodu strugane, zabezpieczone środkiem impreguracyjno-grzy- bobójczym i dekoracyjnym	m ²	47.600	0.00	0.00
45 d.1.2. 4	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m ²	50.456	0.00	0.00
46 d.1.2. 4	KNR 2-02 0410-04 analogia	Ołacenie połaci dachowych łatami 40x60 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²	150.000	0.00	0.00
47 d.1.2. 4	KNR 2-02 0410-04 analogia	Ołacenie połaci dachowych kontrlatami 25x60 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²	84.600	0.00	0.00
48 d.1.2. 4	TZKNBK VI 31	Krycie dachu gontami o szerokości o szerokości 8cm z rowkiem na goto- wym łączeniu, z wysunięciem szeregu grzbiętowego, przecięciem gontów w narożach, i zagłębieniach, dl. gontów 35cm Powierzchnia krycia: 47,6m2 Przyjęto 2,7m2 gontów na 1m2 dachu	m ²	47.600	0.00	0.00
49 d.1.2. 4	TZKNBK VI 31 analogia	Krycie dachu gontami kalenicowymi dl. gontów 30,5cm Kalenica: 500cm*2	mb	10.000	0.00	0.00
50 d.1.2. 4	KNR 2-02 0409-06	Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczo- nej Deska okapowa 3,5/18cm	m ³	0.202	0.00	0.00
1.3		Palenisko				
1.3.1	45100000-8	Roboty przygotowawcze i roboty ziemne				
51 d.1.3. 1	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³	1.060	0.00	0.00
52 d.1.3. 1	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m ³	1.060	0.00	0.00
1.3.2	45000000-7	Roboty budowlane				
53 d.1.3. 2	KNR-W 2-02 1103- 03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na podłożu gruntowym	m ³	0.883	0.00	0.00
54 d.1.3. 2	KNR-W 2-02 1108- 01 analogia	Posadzki z kamieni polnych 20x20 cm na zaprawie cementowej	m ²	1.130	0.00	0.00
55 d.1.3. 2	KNR-W 2-02 0102- 04	Ściany przyziemia z kamienia twardego	m ³	1.314	0.00	0.00
1.4		Oświetlenie solarne				
1.4.1	45100000-8	Roboty przygotowawcze i roboty ziemne				
56 d.1.4. 1	KNR 2-01 0122-01 analogia	Pomiary na terenie równinnym i nizinnym	m ³	0.135	0.00	0.00
57 d.1.4. 1	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	0.009	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
58 d.1.4. 1	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu Beton B20	m ³	0.126	0.00	0.00
59 d.1.4. 2	45000000-7	Roboty budowlane Montaż lampy hybrydowej z systemem monitoringu i komunikacji GSM	kpl.	1.000	0.00	0.00
60 d.1.5. 1	45100000-8	Roboty przygoławcze i obojętne				
60 d.1.5. 1	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³	0.792	0.00	0.00
61 d.1.5. 1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek Teren pod wiatła na nawierzchnię utwardzoną	m ²	31.000	0.00	0.00
62 d.1.5. 1	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m ³	0.792	0.00	0.00
63 d.1.5. 2	45400000-1	Roboty fundamentowe				
63 d.1.5. 2	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	0.099	0.00	0.00
64 d.1.5. 2	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	0.072	0.00	0.00
65 d.1.5. 2	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu Beton B20 Krotność = 1	m ³	0.063	0.00	0.00
66 d.1.5. 2	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu Beton B20 Krotność = 2	m ³	0.252	0.00	0.00
67 d.1.5. 2	KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m ²	0.990	0.00	0.00
68 d.1.5. 2	KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m ²	0.720	0.00	0.00
69 d.1.5. 2	KNR 2-02 0290-01 analogia	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów jarzma zgodnie z rysunkiem konstrukcji	szt	11.000	0.00	0.00
70 d.1.5. 2	KNR 2-02 0290-01 analogia	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów jarzma zgodnie z rysunkiem konstrukcji	szt	2.000	0.00	0.00
71 d.1.5. 2	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III Krotność = 1	m ³	0.072	0.00	0.00
72 d.1.5. 2	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III Krotność = 2	m ³	0.288	0.00	0.00
73 d.1.5. 2	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²	31.000	0.00	0.00
74 d.1.5. 3	45422000-1	Roboty ciesielskie				
74 d.1.5. 3	KNR 19-01 0406-02 analogia	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - słupy 12x12cm 2.95m*11	m	32.450	0.00	0.00
75 d.1.5. 3	KNR 19-01 0406-02 analogia	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - słupy 14x14cm	m	7.300	0.00	0.00
76 d.1.5. 4	45261000-4	wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych				
76 d.1.5. 4	KNR 2-02 0406-06	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.	0.104	0.00	0.00
77 d.1.5. 4	KNR 2-02 0406-06	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.	0.181	0.00	0.00
78 d.1.5. 4	KNR 2-02 0406-06	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej (płatwie kalenicowe)	m ³ drew.	0.049	0.00	0.00
79 d.1.5. 4	KNR 19-01 0406-02 analogia	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - zastrzały 8x14 1,1m*26	m	28.600	0.00	0.00
80 d.1.5. 4	KNR 19-01 0406-02 analogia	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - kleszczo-jętki 2,5/14cm (długość 342cm)	m	13.680	0.00	0.00
81 d.1.5. 4	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	0.025	0.00	0.00
82 d.1.5. 4	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	0.027	0.00	0.00
83 d.1.5. 4	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	0.049	0.00	0.00
84 d.1.5. 4	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	0.055	0.00	0.00
85 d.1.5. 4	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	0.172	0.00	0.00
86 d.1.5. 4	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	0.040	0.00	0.00

PRZEDNIA 2

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
87 d.1.5. 4	KNR 2-02 0408-07	Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	0.118	0.00	0.00
88 d.1.5. 4	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej Deski od spodu strugane, zabezpieczone środkiem impregnacyjno-grzybobójczym i dekoracyjnym	m ²	32.000	0.00	0.00
89 d.1.5. 4	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m ²	33.920	0.00	0.00
90 d.1.5. 4	KNR 2-02 0410-04 analogia	Ołaczenie połaci dachowych latami 50x80 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²	53.800	0.00	0.00
91 d.1.5. 4	KNR 2-02 0410-04 analogia	Ołaczenie połaci dachowych kontrlatami 25x60 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²	57.600	0.00	0.00
92 d.1.5. 4	TZKNBK VI 31	Krycie dachu gontami o szerokości o szerokości 8cm z rowkiem na gotowym łączeniu, z wysunięciem szeregu grzbiętowego, przecięciem gontów w narożach, i zagłębieniach, dł. gontów 35cm Powierzchnia krycia: 32m2 Przyjęto 2,7m2 gontów na 1m2 dachu	m ²	32.000	0.00	0.00
93 d.1.5. 4	TZKNBK VI 31 analogia	Krycie dachu gontami kalenicowymi dł. gontów 30,5cm Kalenica 300cm	mb	15.000	0.00	0.00
94 d.1.5. 4	KNR 19-01 0527-04	Impregnacja gontów przez trzykrotne smarowanie	m ²	32.000	0.00	0.00
95 d.1.5. 4	KNR 2-02 0409-06	Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej Deska okapowa 3,8x18cm	m ³	0.140	0.00	0.00
1.5.5 4	45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian				
96 d.1.5. 5	KNR 2-02 0407-04	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej Budowa ścianki zdejmowanej	m ³ drew.	0.015	0.00	0.00
97 d.1.5. 02 5 analogia	KNR-W 2-02 1036-02	Boazerie z listew drewnianych szerokości do 12 cm. Ściana z desek	m ³	0.238	0.00	0.00
98 d.1.5. 02 5 analogia	KNR-W 2-02 1036-02	Boazerie z listew drewnianych szerokości do 12 cm. Ściana z desek	szt.	78.000	0.00	0.00
1.6 4		Przystań kajakowa				
99 d.1.6 analogia	KNR 2-14 0101-04	Wbijanie pali drewnianych z ładu, rusztowania lub pomostu do głębokości 2 m w grunt kat. III Pale drewniane dł. 2m	szt.	6.000	0.00	0.00
100 d.1.6 analogia	KNR 2-14 0101-04	Wbijanie pali drewnianych z ładu, rusztowania lub pomostu do głębokości 1,5 m w grunt kat. III Pale drewniane dł. 1,5m	szt.	6.000	0.00	0.00
101 d.1.6	KNR 2-14 0404-01	Belki główne, podłużnice i poprzecznice pomostów o przekroju elementów do 400 cm2 montowane z ładu (rygle 7/12cm) 12szt.	m ³	0.151	0.00	0.00
102 d.1.6	KNR 2-14 0404-01	Belki główne, podłużnice i poprzecznice pomostów o przekroju elementów do 400 cm2 montowane z ładu (legary 7/16cm) 8szt.	m ³	0.233	0.00	0.00
103 d.1.6 analogia	KNR 2-14 0405-01	Pokład pomostowy z tarcicy struganej o grubości do 4 cm montowany z ładu (deska 4/12cm)	m ²	12.000	0.00	0.00
104 d.1.6	KNR 2-01 0125-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem	m ²	35.000	0.00	0.00
105 d.1.6	KNR 2-01 0125-05	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darni z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²	35.000	0.00	0.00
106 d.1.6 analogia	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z materiałów sypkich na podłożu gruntowym (Wysypianie obszaru zejścia dla kajaków piaskiem rzeczonym płukany frakcji 0-2mm)	m ³	7.000	0.00	0.00
1.7 d.1.7 analogia	45230250-6	Nawierzchnia utwardzona pod obiektami oraz droga utwardzona				
107 d.1.7 analogia	KNR 2-01 0122-01	Pomiary na terenie równinnym i nizinnym	m ³	197.700	0.00	0.00
108 d.1.7	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	770.000	0.00	0.00
109 d.1.7	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2	m ²	770.000	0.00	0.00
110 d.1.7	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	322.250	0.00	0.00
111 d.1.7	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	115.500	0.00	0.00
112 d.1.7	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	770.000	0.00	0.00
113 d.1.7	KNR 2-31 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7	m ²	770.000	0.00	0.00
114 d.1.7	KNR 2-31 0202-09	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²	770.000	0.00	0.00
115 d.1.7	KNR 2-31 0202-10	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m ²	770.000	0.00	0.00
1.8 d.1.8 analogia	45230250-6	Parking				
116 d.1.8 analogia	KNR 2-01 0122-01	Pomiary na terenie równinnym i nizinnym	m ³	46.650	0.00	0.00
117 d.1.8	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	155.500	0.00	0.00
118 d.1.8	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2	m ²	155.500	0.00	0.00
119 d.1.8	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	41.000	0.00	0.00
120 d.1.8	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	23.325	0.00	0.00
121 d.1.8	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	155.500	0.00	0.00

PRZEDNIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
122 d.1.8	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m²	155.500	0.00	0.00
123 d.1.8	KNR 2-31 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 8	m²	155.500	0.00	0.00
124 d.1.8	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m²	155.500	0.00	0.00
Razem dział: Wykonanie obiektów małej architektury na terenie dz. ew. nr 27/3 w miejscowości Lewkowo Stare						0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł