

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE				
1.1		D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1.1		D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1.1.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,41		
Razem dział: D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych						
1.1.2		D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków				
1.1.2.1	KNNR 1 0104-07	Karczowanie pni o różnej średnicy w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności wraz z wywozem karpin i utylizacją	szt.	4,00		
Razem dział: D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków						
Razem dział: D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.2		D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
1.2.1		D-02.01.01 Wykonanie wykopów				
1.2.1.1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odkład z wywozem i utylizacją	m3	300,18		
Razem dział: D-02.01.01 Wykonanie wykopów						
1.2.2		D-02.03.01 Wykonanie nasypów				
1.2.2.1	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp. urobku sam. samowyladowczymi - dowóz piasku na nasyp	m3	16,10		
1.2.2.2	KNR 2-01 0313-01	Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat.gr.I-II)	m3	16,10		
1.2.2.3	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3	16,10		
Razem dział: D-02.03.01 Wykonanie nasypów						
Razem dział: D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE						
Razem dział: CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE						
2		CPV 45.23.31.20-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG				
2.1		D-04.00.00 PODBUDOWY				
2.1.1		D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zgęszczeniem podłoża				
2.1.1.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	858,50		
Razem dział: D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zgęszczeniem podłoża						
2.1.2		D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego				
2.1.2.1	KNNR 6 0113-02	Podbudowa z kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 gr. 15 cm	m2	858,50		
Razem dział: D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego						
2.1.3		D-04.05.01 Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem				
2.1.3.1	KNNR 6 0111-02	Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 grubości 15 cm	m2	858,50		
Razem dział: D-04.05.01 Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem						
Razem dział: D-04.00.00 PODBUDOWY						
2.2		D-08.00.00 ELEMENTY ULIC				
2.2.1		D-08.01.01b Krawężniki betonowe				
2.2.1.1	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 (15x30) cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C 12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m	311,00		
Razem dział: D-08.01.01b Krawężniki betonowe						
2.2.2		D-08.02.01 Chodniki z płyt betonowych				

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
2.2.2.1	KNNR 6 0503-04	Chodniki z wielkoformatowych płyt betonowych o zróżnicowanych wymiarach grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	826,00		
Razem dział: D-08.02.01 Chodniki z płyt betonowych						
2.2.3		D-08.03.01 Obrzeża betonowe				
2.2.3.1	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C 12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m	557,00		
Razem dział: D-08.03.01 Obrzeża betonowe						
Razem dział: D-08.00.00 ELEMENTY ULIC						
2.3		D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA				
2.3.1	KNNR 1 0507-01	Humusowanie - przy grubości warstwy humusu 5 cm wraz z obsianiem mieszanką traw metodą hydroobsiewu	m2	784,00		
2.3.2	KNNR 1 0507-02	Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za każdy dalsze 5 cm humusu.	m2	784,00		
2.3.3	KNR 2-21 0302-06	Sadzenie drzew /lipa drobnolistna/ min. wysokość 3,0 m, średnica 6,0-10,0 cm. Doły zaprawione hydrożelem i ziemią urodzajną. Usztywnienie sadzonki poprzez trzy paliki drewniane wysokości nad poziom gruntu min. 2,0 m każdy związane ze sobą w dwóch miejscach	szt.	56,00		
Razem dział: D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA						
2.4		D-10.00.00 INNE				
2.4.1		D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne				
2.4.1.1	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	32,50		
Razem dział: D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne						
Razem dział: D-10.00.00 INNE						
Razem dział: CPV 45.23.31.20-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						