

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE			
1.1		D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1.1		D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1.1.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
		ciąg pieszy Nr 1 0,095	km	0,10	
		ciąg pieszy Nr 2 0,307	km	0,31	
				RAZEM	0,41
1.1.2		D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków			
1.1.2.1	KNNR 1 0104-07	Karczowanie pni o różnej średnicy w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności wraz z wywozem karpin i utylizacją	szt.		
		ciąg pieszy Nr 1 4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
1.2		D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
1.2.1		D-02.01.01 Wykonanie wykopów			
1.2.1.1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odkład z wywozem i utylizacją	m3		
		ciąg pieszy Nr 1 Tabela robót ziemnych - Załącznik Nr 1.1 68,3	m3	68,30	
		0,4 * (3 * (3,4 * 1,0) + 0,5 * 2,8 * 3,4)	m3	5,98	
		ciąg pieszy Nr 2 Tabela robót ziemnych - Załącznik Nr 1.2 219,1	m3	219,10	
		0,40 * 5 * (1,0 * 3,4)	m3	6,80	
				RAZEM	300,18
1.2.2		D-02.03.01 Wykonanie nasypów			
1.2.2.1	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp. urobku sam.samowyladowczymi - dowóz piasku na nasyp	m3		
		ciąg pieszy Nr 1 Tabela robót ziemnych - Załącznik Nr 1.1 2,9	m3	2,90	
		ciąg pieszy Nr 2 Tabela robót ziemnych - Załącznik Nr 1.2 13,2	m3	13,20	
				RAZEM	16,10
1.2.2.2	KNR 2-01 0313-01	Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat.gr.I-II)	m3		
		16,1	m3	16,10	
				RAZEM	16,10
1.2.2.3	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		16,1	m3	16,10	
				RAZEM	16,10
2		CPV 45.23.31.20-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG			
2.1		D-04.00.00 PODBUDOWY			
2.1.1		D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zgęszczeniem podłoża			
2.1.1.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		ciąg pieszy Nr 1 204,0	m2	204,00	
		ciąg pieszy Nr 2 32,5 + 622,0	m2	654,50	
				RAZEM	858,50
2.1.2		D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego			
2.1.2.1	KNNR 6 0113-02	Podbudowa z kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 gr. 15 cm	m2		
		ciąg pieszy Nr 1 204,0	m2	204,00	
		ciąg pieszy Nr 2 32,5 + 622,0	m2	654,50	
				RAZEM	858,50
2.1.3		D-04.05.01 Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem			
2.1.3.1	KNNR 6 0111-02	Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 grubości 15 cm	m2		
		ciąg pieszy Nr 1 204,0	m2	204,00	
		ciąg pieszy Nr 2 32,5 + 622,0	m2	654,50	
				RAZEM	858,50
2.2		D-08.00.00 ELEMENTY ULIC			
2.2.1		D-08.01.01b Krawężniki betonowe			
2.2.1.1	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 (15x30) cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C 12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m		
		ciąg pieszy Nr 2 311,0	m	311,00	
				RAZEM	311,00
2.2.2		D-08.02.01 Chodniki z płyt betonowych			
2.2.2.1	KNNR 6 0503-04	Chodniki z wielkoformatowych płyt betonowych o różnicowanych wymiarach grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2		
		ciąg pieszy Nr 1 204,0	m2	204,00	
		ciąg pieszy Nr 2 622,0	m2	622,00	
				RAZEM	826,00
2.2.3		D-08.03.01 Obrzeża betonowe			
2.2.3.1	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C 12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m		
		ciąg pieszy Nr 1 201,0	m	201,00	
		ciąg pieszy Nr 2 332,0	m	332,00	
		2,0 + 20,0 + 2,0	m	24,00	
				RAZEM	557,00
2.3		D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA			
2.3.1	KNNR 1 0507-01	Humusowanie - przy grubości warstwy humusu 5 cm wraz z obsianiem mieszanką traw metodą hydroobsiewu	m2		
		ciąg pieszy Nr 1 124,0	m2	124,00	
		ciąg pieszy Nr 2 380,0	m2	380,00	
		280,0	m2	280,00	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	784,00
2.3.2	KNNR 1 0507-02	Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za każdy dalsze 5 cm humusu.	m2		
		ciąg pieszy Nr 1 124,0	m2	124,00	
		ciąg pieszy Nr 2 380,0	m2	380,00	
		280,0	m2	280,00	
				RAZEM	784,00
2.3.3	KNR 2-21 0302-06	Sadzenie drzew /lipa drobnolistna/ min. wysokość 3,0 m, średnica 6,0-10,0 cm. Doły zaprawione hydrożelem i ziemią urodzajną. Usztywnienie sadzonki poprzez trzy paliki drewniane wysokości nad poziom gruntu min. 2,0 m każdy związane ze sobą w dwóch miejscach	szt.		
		ciąg pieszy Nr 1 12	szt.	12,00	
		ciąg pieszy Nr 2 44	szt.	44,00	
				RAZEM	56,00
2.4		D-10.00.00 INNE			
2.4.1		D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne			
2.4.1.1	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		ciąg pieszy Nr 2 32,5	m2	32,50	
				RAZEM	32,50