

PRZEDMIAR ROBÓT Z ICH OPISEM**OBIEKT:** wodociąg

Narewka – Guszczewina - Gruszki

STAROSTWO POWIATOWE
W NAJOMŃCE

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I ŚRODOWISKA

17-200 Hajnowka, ul. A. Zima 1
tel. 85 682 53 70, 85 682 30 80 fax 85 682 42 20

Poz. koszt.	Podstawa obliczeń	Element obiektu – zbiorczy rodzaj robót. Opis i obliczenia ilości robót.	Jednostka miary	Ilość Razem
1	2	3	4	5
		I Roboty ziemne.		
1	KNNR - 1			
	0210-0300	Wykop mechaniczny na odkład grunt kat. III		
		1519 x 1,48 x 1,80 x 0,9	m ³	3642
2	0210-0300	Wykop mechaniczny wąskoprzestrzenny		
		(130 + 500) x 1,8 x 1,2 x 0,9	m ³	1224
3	0307-0300	Wykop ręczny		
		(4047 + 1361) x 0,1	m ³	541
4	0317-0100	Ręczne zasypanie wykopów	m ³	541
5	0408-0100	Mechaniczne zasypanie wykopów	m ³	4866
6	0126-0400	Przewiert maszyną WP 15/25, rura przeciskowa Ø 200	m	14
		II Roboty montażowe		
	KNNR - 4			
7	1008-0300	Rurociąg z rur PCV DN 100	m	2169
8	1112-0200	Zasuwa żeliwna Ø 100 – kpl.	szt.	3
9	1612-0100	Dezynfekcja rurociągów i płukanie	m	2169
10	kalk. Ind.	Próba szczelności	prób	1
11	kakl. ind.	Słupki betonowe, tablice informacyjne	szt.	4
12	kakl. ind.	Wcinka do istniejącego wodociągu	szt.	1

mgr inż. Tadeusz Rószkowski

Upr. projektowa wod.-kan.
Bt. 193/91