

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE			
1.1		D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1.1		D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1.1.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,69	km	0,69	
				RAZEM	0,69
1.2		D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
1.2.1		D-02.01.01 Wykonanie wykopów			
1.2.1.1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odkład z wywozem i utylizacją	m3		
		Tabela robót ziemnych - Załącznik Nr 1 63,0	m3	63,00	
		Tabela robót na zjazdach - załącznik Nr 3 44,5	m3	44,50	
				RAZEM	107,50
1.2.2		D-02.03.01 Wykonanie nasypów			
1.2.2.1	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp. urobku samochod.samowyladowczymi - dowóz piasku na nasyp	m3		
		Tabela robót ziemnych - Załącznik Nr 1 11,8	m3	11,80	
				RAZEM	11,80
1.2.2.2	KNR 2-01 0313-01	Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat.gr.I-II)	m3		
		11,8	m3	11,80	
				RAZEM	11,80
1.2.2.3	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		11,8	m3	11,80	
				RAZEM	11,80
2		CPV 45.23.31.20-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG			
2.1		D-05.00.00 NAWIERZCHNIE			
2.1.1		D-05.01.03 Nawierzchnia żwirowa			
2.1.1.1	KNNR 6 0202-06	Nawierzchnie żwirowe gr. 15 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 - POBOCZA	m2		
		Tabela robót na zjazdach - załącznik Nr 3 1306,5	m2	1 306,50	
				RAZEM	1 306,50
2.1.2		D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrównawcza			
2.1.2.1	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 16 W 50/70 dla ruchu KR-2	t		
		Tabela wyrównań - załącznik nr 2 445,25	t	445,25	
				RAZEM	445,25
2.1.3		D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna			
2.1.3.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla ruchu KR-2 o grubości 4 cm	m2		
		3450,0	m2	3 450,00	
				RAZEM	3 450,00
2.1.4		D-05.03.26a Wzmocnienie nawierzchni siatką z kordu stalowego			

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.1.4.1	KNR AT-04 0104-03	Zbrojenie nawierzchni bitumicznej siatką zbrojeniową wykonaną z kordu stalowego na nośniku z włókniny poliestrowej (np. fortifix lub inna o równoważnych i nie gorszych parametrach) mocowanej przy pomocy emulsji asfaltowej modyfikowanej polimeroasfaltami	m2		
		3450,0	m2	3 450,00	
				RAZEM	3 450,00
2.2		D-10.00.00 INNE			
2.2.1		D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne			
2.2.1.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		Tabela robót na zjazdach - załącznik Nr 3 231,3	m2	231,30	
				RAZEM	231,30
2.2.1.2	KNNR 6 0202-06	Nawierzchnie żwirowe gr. 20 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5	m2		
		Tabela robót na zjazdach - załącznik Nr 3 231,3	m2	231,30	
				RAZEM	231,30