

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE				
1.1		D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1.1		D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1.1.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,69		
Razem dział: D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych						
Razem dział: D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.2		D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
1.2.1		D-02.01.01 Wykonanie wykopów				
1.2.1.1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odkład z wywozem i utylizacją	m3	107,50		
Razem dział: D-02.01.01 Wykonanie wykopów						
1.2.2		D-02.03.01 Wykonanie nasypów				
1.2.2.1	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp. urobku samochod. samowyladowczymi - dowóz piasku na nasyp	m3	11,80		
1.2.2.2	KNR 2-01 0313-01	Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat.gr.I-II)	m3	11,80		
1.2.2.3	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3	11,80		
Razem dział: D-02.03.01 Wykonanie nasypów						
Razem dział: D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE						
Razem dział: CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE						
2		CPV 45.23.31.20-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG				
2.1		D-05.00.00 NAWIERZCHNIE				
2.1.1		D-05.01.03 Nawierzchnia żwirowa				
2.1.1.1	KNR 6 0202-06	Nawierzchnie żwirowe gr. 15 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0+31,5 - POBOCZA	m2	1 306,50		
Razem dział: D-05.01.03 Nawierzchnia żwirowa						
2.1.2		D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrównawcza				
2.1.2.1	KNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 16 W 50/70 dla ruchu KR-2	t	445,25		
Razem dział: D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrównawcza						
2.1.3		D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna				
2.1.3.1	KNR 6 0309-02	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla ruchu KR-2 o grubości 4 cm	m2	3 450,00		
Razem dział: D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna						
2.1.4		D-05.03.26a Wzmocnienie nawierzchni siatką z kordu stalowego				
2.1.4.1	KNR AT- 04 0104- 03	Zbrojenie nawierzchni bitumicznej siatką zbrojeniową wykonaną z kordu stalowego na nośniku z włókny poliestrowej (np. fortifix lub inna o równoważnych i nie gorszych parametrach) mocowanej przy pomocy emulsji asfaltowej modyfikowanej polimeroasfaltami	m2	3 450,00		
Razem dział: D-05.03.26a Wzmocnienie nawierzchni siatką z kordu stalowego						
Razem dział: D-05.00.00 NAWIERZCHNIE						
2.2		D-10.00.00 INNE				
2.2.1		D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne				
2.2.1.1	KNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	231,30		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
2.2.1.2	KNNR 6 0202-06	Nawierzchnie żwirowe gr. 20 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5	m2			
Razem dział: D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne						
Razem dział: D-10.00.00 INNE						
Razem dział: CPV 45.23.31.20-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						